

Név :Zuglói Zrt. elektromos átalakítási munkái

Cím:
Budapest, XIV. kerület Gizella u. 34. üzlet

Kelt: 2018.07.02.

A munka leírása:
Erősáramú rendszerek bontási és építési munkái

Készítette: Zay Zoltán

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	272 645	326 700
3. A munka nettó ára		599 345

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	0	10000
Helyszíni beton és vasbeton munkák	500	5000
Falazás és egyéb kőműves munkák	1500	10500
Elektromos energia ellátás, világítás	270645	301200
Összesen:	272645	326700

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Felhasznált villamos energia költsége	1	klt	0	10000	0	10000
Munkanem összesen:							0	10000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Plusz tételek
1		Mennyezetáttörés betonban helyreállítással, védőcső beépítésével	1	db	500	5000	500	5000	
Munkanem összesen:							500	5000	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Falattörés téglafalban elvakolással, védőcső beépítésével 10-40 cm , helyreállítással	3	db	500	3500	1500	10500
Munkanem összesen:							1500	10500

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Meglévő elektromos hálózat felmérés	4	óra	0	5000	0	20000
2		Szerelvénydoboz falon kívüli kivitelben 100x100	15	db	655	550	9825	8250
3		MCS műanyag csatorna elhelyezése 25x15	20	fm	280	220	5600	4400
4		MBCu PVC szig kábel 3x1,5 mm2	50	m	135	150	6750	7500
5		Irányítástechnikai kábel behúzása védőcsőbe CAT5e	80	fm	79	150	6320	12000
6		Gépészeti kisventilátor felszerels, bekötés próba Gépész szállítás	1	db	500	3500	500	3500
7		Falon kívüli dugalj felszerelés, bekötés próba dupla	10	db	1250	850	12500	8500
8		Falon kívüli védett dugalj felszerelés, bekötés, próba	3	db	2100	850	6300	2550
9		Falon kívüli 1p kapcsoló felszerelés, bekötés, próba	5	db	1200	850	6000	4250
10		Falon kívüli 2 áramkörös kapcsoló felszerelés, bekötés, próba	1	db	1350	850	1350	850
11		Műanyag kiselosztó falon kívül 18 modul 1 db főkapcsoló 1 db ÁVK 30mA 40A, 6db 13A kismegszakító, 2db 10A kismegszakító,	1	db	155000	25000	155000	25000
12		Falon kívüli Informatikai csatlakozó aljzat felszerelés RJ 45	2	db	3500	1200	7000	2400
13		Mérőhely áthelyezés ELMŰ ügyintézővel	1	db	15000	35000	15000	35000
14		Mennyezeti lámpatest falon kívüli kivitelben Eglo Planet	2	db	4500	3500	9000	7000
15		Mennyezeti lámpatest falon kívüli kivitelben Philips Massive E27	2	db	6500	3500	13000	7000
16		EPH rendszer bővítése	1	klts	6500	8000	6500	8000
17		Érintésvédelmi mérések elvégzése jegyzőkönyv készítéssel,	1	klt	10000	45000	10000	45000
18		Felelős műszaki vezetői részvétel, nyilatkozat	1	klts	0	100000	0	100000
Munkanem összesen:							270 645	301 200