

**Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt.**

Cím: Nagy Lajos király útja 82/B (1.)
(Volt kutyakozmetika)
HRSZ: 31903/7/A/72

A munka leírása:
Helyiség festése, falburkolat,
padlóburkolat javítása, zuhanytálca
cseréje

Készítette: Cselényi Judit
Készült: 2018.09.05.

Költségvetés f összesít

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	142.444	704.620
1.1 Közvetlen önköltség összesen	142.444	704.620
2.1 ÁFA vetítési alap		847.064
2.2 Áfa	27.00%	228.707
3. A munka ára		1.075.771

Aláírás

Munkanem összesít

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
19 Költségtérítések	85.000	235.000
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat el készítés	13.354	37.600
44 Fa- és m anyag szerkezet elhelyezése	5.000	1.400
47 Felületképzés	15.800	404.670
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	6.750	4.250
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	16.540	21.700
I. Fejezet munkanemei összesen	142.444	704.620

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-081-1.2 (2) Gázszolgáltatás visszaállítása 1 db	0	55.000	0	55.000
2	19-081-11.2.1 (4) Ellen rz próbák készítése bels gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellen rzése és átvétele Gáz M szaki Biztonsági Felülvizsgálat 1 db	0	50.000	0	50.000
3	19-081-11.2.1.1 Ellen rz próbák készítése gázfogyasztókra, gáztüzelés f t berendezés ellen rzése, szükség szerinti javítása, próbaüzem 1 db	75.000	90.000	75.000	90.000
4	19-090-1 (1) ÖN Építmények átadás el tti utolsó takarítása (pipere) 1 db	10.000	40.000	10.000	40.000
Munkanem összesen:				85.000	235.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méret mozaik, k agyag és csempe 2 m2	0	3.600	0	7.200
2	42-012-1.1.1.1.2-0212001 (2) ÖN# Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T min sítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 min sítéssel, fehér, Cikkszám: K00625*** 2 m2	2.833	9.600	5.666	19.200
3	42-071-3-0150421 (3) ÖN Kiegészít profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézb l, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból, 14-25 mm szélességi mérettel Schlüter-RENO-T M 2,5m, T burkolatváltó réz profil B=14mm, sárgaréz Rendelési szám: T9/14M 0,75 m	1.988	800	1.491	600
4	42-090-3.1.2.4-0512058 (15) ÖN Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjed felületen kivéséssel, pótlással, 10x10 cm-es k agyaglap 10x10 cm-es k agyaglap átlagár 1 m2	6.197	10.600	6.197	10.600
Munkanem összesen:				13.354	37.600

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-002-3 (26) ÖN Lécek, kiegészít k elhelyezése (beépítéssel) 1 m	5.000	1.400	5.000	1.400
Munkanem összesen:				5.000	1.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Bels festéseknél felület el készítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 140 m2	0	1.400	0	196.000
2	47-000-1.21.1.1.1.1 (30) ÖN Bels festéseknél felület el készítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 0,7 100 m2	1.771	68.100	1.240	47.670
3	47-011-15.1.1.1-0150241 (90) ÖN Diszperziós festés m anyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, el készített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér 140 m2	104	1.150	14.560	161.000
Munkanem összesen:				15.800	404.670

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-005-2.99-0530909 (108) Összeépíthet világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kiegészítők elhelyezése Kötődoboz fedelének pótlása (ÉV jegyzék könyv szerint)	1 db	150	50	
				150	50
2	71-013-7.4 (32) Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagyterjedésű fémtárgy földelő kötése (ÉV jegyzék könyv szerint)	2 db	3.300	2.100	
				6.600	4.200
Munkanem összesen:				6.750	4.250

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-3.9.2 (21) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített				
	1 db	0	9.400	0	9.400
2	82-009-9.2.1-0210041 (41) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben, beépítéssel Acéllemez zuhanytál, 800x800x103 mm peremes				
	1 db	16.540	12.300	16.540	12.300
Munkanem összesen:				16.540	21.700