

Költségvetési Becslés

Megrendel : Budapest F város XIV. Kerület Zugló Városgazdálkodási Közszolgálati Zrt.

Cím:1145.Budapest, Nagy Lajos király utja 149.

Tárgy:Felújítása épületgépészeti munkák

	Dij:	Anyag:	Gép:
Szsaniter szerelési munkálatok	43 280 Ft	49 911 Ft	0 Ft
Összesen:	43 280 Ft	49 911 Ft	0 Ft
Összevont összesen:		93 191 Ft	

Összeállította: FMPlaner Kft.

14.ker Bp. Nagy Lajos király útja 68/B.

e-mail:fmpalner@epuletgepesz-terv.hu

Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák el tt és után

1 ./ 81-000-101-001

1,00 db	D:	880,00 Ft	880 Ft
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	G:	0,00 Ft	0 Ft

Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
m anyag falíékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leereszt szelep nélküli csapteleppel
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összeköt cs vel,
1 db MOFÉM leereszt szelepes b zelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
b zelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel

2 ./ 82-211-911-114-01-11104

1,00 db	D:	22 640,00 Ft	22 640 Ft
	A:	28 321,00 Ft	28 321 Ft
	G:	0,00 Ft	0 Ft

60x44 cm fehér 419671 Vagy ezzel egyenérték .
Elektromos vízmelegít készülék
egy vízvételi hely ellátására, szabályozható
vízh mérséklettel, a készülék tartozékeként
szállított csapteleppel, csatlakozó vezetékkel,
fehér m anyag küls burkolattal,
felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
HAJDU gyártmányú,
szabadkifolyású,
fels elhelyezés

3 ./ 82-321-121-005-23-20312

1,00 db	D:	11 760,00 Ft	11 760 Ft
	A:	21 590,00 Ft	21 590 Ft
	G:	0,00 Ft	0 Ft

Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája

4 ./ 82-999-111-001

1,00 óra	D:	4 000,00 Ft	4 000 Ft
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	G:	0,00 Ft	0 Ft

vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája

5 ./ 82-999-111-002

1,00 óra	D:	4 000,00 Ft	4 000 Ft
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	G:	0,00 Ft	0 Ft

Összesen:

43 280 Ft
49 911 Ft
0 Ft