

Költségvetési Becslés

Megrendel : Budapest F város XIV. Kerület Zuglói Városgazdálkodási Községi Zrt.

Cím: 1145. Budapest, Pétervárad utca 11-17.

Tárgy: Telepes utca 19. felújításának épületgépészeti munkái

	Dij:	Anyag:	Gép:
Csatorna strang felújítás	67 760 Ft	33 985 Ft	0 Ft
Összesen:	67 760 Ft	33 985 Ft	0 Ft
Összevont összesen:		101 745 Ft	
ÁFA	27 %	27 471 Ft	
Mind összesen:		129 216 Ft	

Egyszázhuszonkilencezerkett száztizenhat

Összeállította: FMPlaner Kft.

14. ker Bp. Nagy Lajos király útja 68/B.

e-mail: fmpalner@epuletgepesz-terv.hu

Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák el tt és után

1 ./ 81-000-101-001

1,00 db	D:	880,00 Ft	880 Ft
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	G:	0,00 Ft	0 Ft

Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcs bontása, tartószerkezetekr l
DN 100-150 között

2 ./ 81-000-203

6,00 m	D:	1 360,00 Ft	8 160 Ft
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	G:	0,00 Ft	0 Ft

Tokos lefolyóvezeték m anyagból,
gumigy r s kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, cs idomokkal és cs tartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S Vagy ezzel egyenérték .

3 ./ 81-241-112-160-01-92011

6,00 m	D:	7 120,00 Ft	42 720 Ft
	A:	5 664,20 Ft	33 985 Ft
	G:	0,00 Ft	0 Ft

Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája

4 ./ 82-999-111-001

1,00 klt	D:	16 000,00 Ft	16 000 Ft
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	G:	0,00 Ft	0 Ft

Összesen:

			67 760 Ft
			33 985 Ft
			0 Ft